

**VGM INSTRUCTIES MEDEWERKERS EN ONDERAANNEMERS****Algemeen**

Wij hechten grote waarde aan veilige werkomstandigheden, zowel voor u als voor ieder ander. Op de bouwplaats zullen meerdere disciplines gelijktijdig werkzaam zijn. De coördinatie van de VGM-zaken zal door de aannemer worden verricht. De uitvoerder/voorman houdt toezicht op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de naleving van de gestelde VGM eisen

Bij het betreden van de bouwplaats gelden de volgende regels

De wettelijke voorschriften gaan te allen tijde vóór deze voorschriften. Voor iedereen is er een meldingsplicht bij de uitvoerder van Pronk Bouw vóór aanvang van zijn werkzaamheden dan wel voor het betreden van de bouwplaats. Bij de eerste maal voor aanvang van uw werkzaamheden op of bezoek aan de bouwplaats, dient u kennis te nemen van de specifieke veiligheidsvoorschriften en de bijgevoegde lijst te ondertekenen.

Orde en netheid

U bent zelf verantwoordelijk voor de orde en netheid van uw werkplek. Al het afvalmateriaal dient aan het einde van iedere werkdag verwijderd te worden. Looppaden, steigers, trappen en brandblussers dient u vrij te houden van obstakels.

Gebruik van etenswaren, dranken.

Het gebruik van etenswaren, dranken op het bouwterrein is verboden. Deze dienen in het schaftlokaal genuttigd te worden. Het gebruik van alcohol, verdovende en/of stimulerende middelen is op de gehele bouwplaats verboden, ook na werktijd. Aan personeel onder invloed van alcohol, verdovende en/of stimulerende middelen wordt direct de toegang voor de gehele duur van het werk onttrokken.

Gevaarlijke situaties / (bijna) ongevallen

U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid op uw werkplek. Meld gevaarlijke situaties en (bijna) ongevallen bij de uitvoerder zodat actie ondernomen kan worden om de werkplek veilig te maken/houden danwel hulp te verlenen. EHBO-middelen staan in de keet.

Brandpreventie

Bij werkzaamheden gepaard gaande met open vuur, dient u op de werkplek aan de voorschriften te voldoen en dienen er voldoende blusmiddelen voorhanden te zijn vóór u met deze werkzaamheden zult aanvangen. Brandgevaarlijke werkzaamheden dienen vooraf te worden gemeld bij de uitvoering. Bij brand dient u direct de uitvoerder te waarschuwen.

Milieu

Afval dient gescheiden te worden verwerkt. Chemisch afval dient door de verwerker direct afgevoerd te worden.

Legitimatie

Iedere bouwplaatsmedewerker dient zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor.

PBM's

De op het project werkzaam zijnde medewerkers zijn verplicht de juiste beschermingsmiddelen te dragen.

Oogbescherming

Een veiligheidsbril of doorzichtkap dient gedragen te worden ter bescherming van de ogen tegen rondvliegende ongerechtigheden, zoals splinters van hout/beton en stofdeeltjes.

Adembescherming

Het gebruik van het masker is verplicht bij werkzaamheden waarbij te hoge concentraties stof vrijkomen of indien men werkzaam is in ruimten waarin te hoge stofconcentraties aanwezig zijn. De meest gangbare maskers zijn P2 en P3 maskers. P2 maskers dienen gebruikt te worden bij schadelijk fijnstof en P3 maskers dienen gebruikt te worden bij giftig fijnstof (kwartsstof).

Gehoorbescherming

Is het geluidsniveau boven 85 dB (A) dan is het gebruik van gehoorbeschermers verplicht.



Hoofdbescherming

Het gebruik van een veiligheidshelm is **verplicht** op al onze bouwplaatsen waar dat door middel van een bord is aangegeven en er boven je gewerkt wordt.

Voetbescherming

Het dragen van veiligheidsschoenen is **verplicht** voor al het personeel dat werkzaam is op de bouwplaats.

Handbescherming

Het gebruik van werkhandschoenen is **verplicht** bij werkzaamheden met scherpe voorwerpen.

Veilig en gezond werken

Ter voorkoming van ongevallen, (bijna) ongevallen en gevaarlijke situaties dient bij het betreden van een werkplek aan de volgende punten aandacht besteed te worden:

- Zorg altijd voor een opgeruimde werkvloer;
- Zorg altijd voor voldoende bewegingsruimte rondom zaagmachines etc.;
- Hang of berg de snoeren van bouwlampen, haspels en zwerfkasten altijd zoveel mogelijk op;
- Werk alleen met (NEN 3140) gekeurd en goed onderhouden materieel;
- Zorg altijd voor het dichtleggen of afzetten van sparingen, gaten en sleuven;
- Op hoogten boven de 2,5 meter zijn beschermingen tegen vallen vereist, zoals leuning, sparingen dicht, randen dicht, valgordel;
- Werk alleen voor korte klussen op een goedgekeurde, goed onderhouden en onbeschadigde trap of ladder. Maak wanneer langer op hoogte gewerkt moet worden gebruik van een (rol)steiger;
- Let op dat de vluchtwegen bekend zijn en te allen tijde een vrije doorgang hebben;
- Til voorwerpen > dan 25 kg met meerdere mensen of met (mechanische) ondersteuning;
- Zorg voor voldoende ventilatie bij gebruik verf, lijm, kit en gevaarlijke stoffen;
- Let tijdens de uitvoering van werkzaamheden ook op eventueel gevaar en overlast voor derden;
- Bij gebruik gevaarlijke stoffen dient altijd de instructie van de veiligheidsbladen, dan wel het etiket gevolgd te worden.

Interne regels/procedures opdrachtgever

Indien dit van toepassing is dit invullen.

TRA

Wanneer de Taak Risico Analyse projectspecifiek is gemaakt dient deze toegevoegd te worden aan dit instructie formulier, zodat alle medewerkers op de hoogte zijn van de risico's en beheersmaatregelen van het project.